

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Обект : „ Ремонт покрив и покривни помещения на административна сграда
Център – Русе извън района “**

1. Описание предмета на поръчката:

Изпълнението на строително - ремонтните работи в административната сграда на "Пристанищен комплекс - Русе" ЕАД, гр. Русе, ул. "Пристанищна" № 22, е на основание изготвена количествена сметка за обекта, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. Предвидени са: ремонт на покрив и вътрешни ремонти на покривни помещения.

2. Количеството и обема на поръчката ще се извърши, съгласно изготвена количествена сметка за обекта и техническа спецификация.

№	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ			
ПОКРИВ			
1	Шкурене олуци	м2	31,50
2	Грундиране олуци	м2	31,50
3	Боядисване олуци	м2	31,50
4	Демонтаж водосточни тръби /ббр.+1бр./	м	88,00
5	Демонтаж капаци	м	95,00
6	Демонтаж керемиди	м2	580,00
7	Направа на коруба за спускане на керемиди	м	15,00
8	Спускане на керемиди по коруба /за 1000 бр./	бр.	8,41
9	Шкурене обшивка от ламарина под олуците	м2	37,80
10	Грундиране обшивка от ламарина под олуците	м2	37,80
11	Боядисване обшивка от ламарина под олуците	м2	37,80
12	Демонтаж улами от ламарина	м2	15,00
13	Демонтаж пола от ламарина	м2	5,00
14	Шкурене ламаринена обшивка	м2	20,00
15	Грундиране ламаринена обшивка	м2	20,00
16	Боядисване ламаринена обшивка	м2	20,00
17	Шкурене ламаринена обшивка орнамент	м2	6,88
18	Грундиране ламаринена обшивка орнамент	м2	6,88
19	Боядисване ламаринена обшивка орнамент	м2	6,88
20	Демонтаж летви	м2	580,00
21	Демонтаж дъсчена обшивка	м2	580,00
22	Демонтаж дървена конструкция - ребра	м3	13,06
23	Демонтаж дървена конструкция - частично столници и др.	м3	1,00
24	Очукване на мазилка по комин	м2	3,36
25	Мазилка по комин	м2	3,36
26	Грунд под боя	м2	3,36
27	Боя фасаген бял	м2	3,36
28	Доставка и монтаж дървена конструкция - столници	м3	1,00
29	Доставка и монтаж дървена конструкция - ребра	м3	13,06
30	Доставка и монтаж дъсчена обшивка	м2	580,00

